

广西壮族自治区 建设工程造价管理总站文件

桂造价〔2017〕12号

关于 2013《广西壮族自治区建筑 装饰装修工程消耗量定额》 及其配套定额勘误的通知

南宁市造价管理处、柳州市质安处，各市建设工程造价管理站，各有关单位：

经核查，2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》和 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》部分内容有误，现予以勘误。

- 附件：1. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》勘误表（二）
2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》勘误表（二）
3. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》勘误表（二）
4. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》勘误表（一）

广西建设工程造价管理总站

2017年8月8日

抄送：站办存。

广西建设工程造价管理总站办公室

2017年8月8日印发

附件 1

2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》勘误表（二）

| 序号 | 页码 | 位置 | 定额编号 | 错误 | 正确 |
|----|-----|----------|-----------------|--|--|
| 1 | 57 | 表 2-3 | | 打孔灌桩砂石桩 | 打孔灌注砂石桩 |
| 2 | 58 | 17. | | ……活瓣桩尖…… | ……活瓣桩尖…… |
| 3 | | 21. | | ……A. 16 脚手架工程…… | ……A. 15 脚手架工程…… |
| 4 | 59 | 6. 送桩: | | 送桩: 管桩按…… | 送桩: 静压管桩按…… |
| 5 | 60 | 12. | | ……按水泥桩体长度…… | ……按设计图示尺寸桩体长度…… |
| 6 | 68 | 附注 | | ……67.36 元计算; | ……75.44 元计算; |
| 7 | 69 | 附注 | | ……110.62 元计算; | ……123.89 元计算; |
| 8 | 69 | 附注 | | ……171.12 元计算; | ……191.65 元计算; |
| 9 | 70 | 附注 | | ……259.52 元计算; | ……290.66 元计算; |
| 10 | 77 | 工作内容 | | ……造浆、压浆、清孔。 | ……清孔。 |
| 11 | 78 | 编码 | A2-95~ A2-97 | 编码 990127001 | 编码 99022801 |
| 12 | | | | 单价 136.53 | 单价 90.88 |
| 13 | | 项目 | A2-95 | 机械费 2134.33 | 机械费 2103.29 |
| 14 | | | | 参考基价 5557.13 | 参考基价 5526.09 |
| 15 | | A2-96 | 机械费 1717.44 | 机械费 1694.61 | |
| 16 | | | 参考基价 5121.52 | 参考基价 5098.69 | |
| 17 | | A2-97 | 机械费 1306.55 | 机械费 1289.66 | |
| 18 | | | 参考基价 4693.83 | 参考基价 4676.94 | |
| 19 | 116 | 2. 其他砖砌体 | | 0.3m ² 以内的空洞填塞、小便槽、灯箱、 | 0.3m ² 以内的空洞填塞、灯箱、 |
| 20 | 119 | 5. (1) | | 厕所蹲台、池槽、池槽腿……, 0.3m ² 以内的空洞填塞、小便槽、灯箱、 | 厕所蹲台、池槽、小便槽、池槽腿……, 0.3m ² 以内的空洞填塞、灯箱、 |

| 序号 | 页码 | 位置 | 定额编号 | 错误 | 正确 |
|----|-------------|------|-----------------|----------------------------|---|
| 21 | 137 | 工作内容 | A3-92~ A3-95 | 1. 铺设、找平、夯实。 | 1. 拌合、铺设、找平、夯实。 |
| 22 | 163 | 项目 | A4-8 | 项目第一行 混凝土 | 杯形基础 |
| 23 | | | | 项目第二行 杯形基础 | 混凝土 |
| 24 | 204 | 编码 | A4-236 | 990532003 | 990801001 |
| 25 | | 名称 | | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力 50kN] | 钢筋调直机机 [直径 14mm] |
| 26 | | 单价 | | 124.02 | 30.11 |
| 27 | 204 | 项目 | A4-236 | 数量 0.33 | 数量 0.28 |
| 28 | | | | 机械费 49.93 | 机械费 17.43 |
| 29 | | | | 参考基价 5066.79 | 参考基价 5034.29 |
| 30 | 205 | 增加机械 | A4-240 | | 编码 9908001001 名称 钢筋调直机机 [直径 14mm] 单位 台班 单价 30.11 数量 0.31 |
| 31 | | 项目 | | 机械费 12.35 | 机械费 21.68 |
| 32 | | | | 参考基价 5787.08 | 参考基价 5796.41 |
| 33 | 214~ 217 | 附注 | | 垫块、导向帽铁件…… | 导向帽铁件…… |
| 34 | 234 | 工作内容 | | 工安装埋设、焊接固定。 | 安装埋设、焊接固定。 |
| 35 | 253 | 项目 | | 圆木钢屋架 | 圆木 钢木屋架 |
| 36 | 254 | 项目 | | 方木钢屋架 | 方木 钢木屋架 |
| 37 | 255 | 工作内容 | | 安装木檩、 | 安装檩木、 |
| 38 | | 项目 | A5-11 A5-12 | 木檩制安 | 檩木制安 |
| 39 | | 项目 | A5-13 A5-14 | | 在项目第二行插入一行增加 “1.5cm 厚” |
| 40 | 333 | 工作内容 | | 并撒细砂保护层…… | 并撒细砂保护层…… |
| 41 | 350 | (5) | | ……以体积计算。 | ……以面积计算。 |